



ESCLARECIMENTOS

Em resposta aos questionamentos apresentados pela empresa Direkta, via e-mail, 9 de outubro de 2017 19:28, esclarecemos o seguinte:

Referente ao anexo II, item Construção de Linhas de dutos:

1. Resposta: Sim, na proposta deverá estar incluso todo fornecimento e instalação de material civil necessário, respeitando a seguinte descrição: escavação longitudinal, executada em solo ou rocha, nas dimensões mínimas de 30 (largura) x 70cm (profundidade) com nivelamento do fundo da vala, podendo ser executada de forma manual ou mecânica, incluindo reaterro da vala através de compactação manual. ABNT NBR 5410.

2. Resposta: Concreto.

Referente ao encaminhamento de cabos de rede:

3. Resposta: Será de PVC.

4. Resposta: Será utilizado o eletroduto rígido conforme especificado nos materiais.

Referente a construção de caixa de passagem:

5. Resposta: Sim. Na proposta deverá estar contemplado o fornecimento e instalação de caixa de passagem 50cm (Altura) x 50cm (Largura) x 60cm (Profundidade), em concreto, com tampa, tendo espessura mínima de 8 cm. Tampa reforçada que garantam o uso prolongado, incluso todo fornecimento e instalação de material civil necessário.

Referente a serviços com fibra ótica:

6. Resposta: Não há diferença prática referente as terminologias.

7. Resposta: Os serviços devem ser descritos e orçados em separado na proposta.

Atenciosamente,

Vinícius Nardis Silva
Pregoeiro